

104 標準安裝報價表

標準安裝範圍：載、搬、安裝(管.線.材.工件連接，配置施作，不含大吊車及配合裝潢二次施工)

機型	AMG -650	AMG -1200	AMG -800	AMG -1550	AMG -3500	AMG -8000	AMG -22000
冷熱管	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	2"
主機	2,500	3,500	3,000	3,000	6,000	7,000	10,000
儲水桶	x	x	2,000	3,000	5,000	8,000	20,000
循環泵	x	x	1,000	1,000	2,000	3,000	4,000
工材費	2,500	3,500	6,000	7,000	13,000	依現場環境估價	
運費	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500		
小計	3,500	4,500	7,500	8,500	14,500		
登高1樓	200	300	300	500	吊車 2,500		

標準安裝內容及物件：

1. 分離型標準安裝工資，請含主機+儲水桶+循環泵+室內機工資。
2. 熱泵主機與儲水桶桶身距離 1.5 米內，且儲水桶與建物冷、熱出水口距離 1 米內。
3. 儲水桶之冷、熱進出水口，循環冷、熱進出水口，排水口需外加球塞凡而。
4. 原廠隨機所附物件—洩壓逆止閥*1、熱泵主機透明排水管*3 呎、說明保證書。
5. 不含鑽壁樑柱、鑿牆溝、割玻璃等工事。
6. 冷氣熱水型〈AC 系列〉除上述一內容，冷氣室內機與熱泵主機間距離需在 5 米內。

非標準安裝內容：

進出水管延長	1/2"-150 元/公尺	3/4"-250 元/公尺	1"-330 元/公尺
主機支架費	陽台內壁掛 1000 元/組	陽台內壁掛 1000 元/組	陽台內壁掛 1000 元/組
冷媒銅管延長	2x3 分 300 元/公尺	2x4 分 350 元/公尺	2x5 分 450 元/公尺
電源線延長	2mm ² -80 元/公尺	3.5mm ² -120 元/公尺	5.5mm ² -150 元/公尺
控制線延長	3 蕊規格 60 元/公尺	4 蕊規格 80 元/公尺	
排水管延長	透明式 30 元/公尺	螺紋式 50 元/公尺	
磚牆洗孔	第一孔 1500 元/孔	第二孔 800 元/孔	RC 鋼筋混凝土另計算
室外機遮雨棚	1000 元/組 (小組)	1000 元/組 (小組)	1500 元/組 (大組)
無熔絲開關	士林 2P30A-800 元	士林 2P50A-1300 元	
獨立電表	大同 220V- 2000 元	大同 110/220V- 2500 元	

油資、運費補助〈以台中出發為例，偏遠郊區除外〉

宜蘭	台北	桃園	新竹	苗栗	中彰投	雲林	嘉義	台南	高屏	花東
3,000	2,500	2,000	1,500	1,000	0	1,000	1,500	2,000	2,500	3,500

油資、運費補助〈以台北出發為例，偏遠郊區除外〉

宜蘭	基隆	台北	桃園	新竹	苗栗	中彰投	雲林	嘉義	台南	高雄
1500	1000	0	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500

